

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

52. S52 – 16. Plats: Fladaltsbäcken

Koordinater: 6254184/1334014 och 6254168/1333984

Beskrivning: Kombinerad längre 14 m landsvägstrumma med diametern 1,0 m och stenkista (0,8m*0,8m) under väg Jonstorp – Kärramölla. Osäkert om trumman är vandringshinder men trumman är för liten till vattendragets storlek.

Åtgärdsförslag: När vägen görs om bör möjligheter finnas att byta ut trumman till större nedgrävd trumma eller halvtrumma. Tillförsel av sten och grus kan göras i anslutning till trumman.

Kostnadsförslag: Tre till fem dagars arbete med maskin och arbetsledning samt en bro/halvtrumma med material ca 100 000 kr.



53. Plats: S53 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6253839/1334452

Beskrivning: En stor dubbeltrumma med diameter på 1,6 m vardera trumma. Dubbeltrummorna sätts ofta igen och bör hållas efter. Trummorna är också högt satta på en ca 10 m lång (skibord) cementklack som utgör definitivt hinder för de flesta fiskar utom lax och öring. Klippebäcken är idag troligen det viktigaste sidovattendraget för Stensåns laxar och öringar.

Åtgärdsförslag: Trummorna bör bytas ut och ersättas med större bro eller halvtrumma.

Kostnadsförslag: Fem dagars arbete med maskin och arbetsledning samt en bro/halvtrumma med material ca 200 000 kr. Landsvägens beskaffenhet och skibord kan göra arbetet dyrare.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

54. Plats: S54 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6253625/1334325

Beskrivning: Huggen stenvalvsbro med diametern 3m. Valvbron utgör inget hinder.

Åtgärdsförslag: Inget.

Kostnadsförslag: inget.



55. Plats: S55 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6253718/1334370

Beskrivning: En kort liten bäck som börjar i våtmark och går in under landsväg i trumma och går öppen i betesmark ca 50 m innan den rinner in Klippebäcken.

Åtgärdsförslag: Ett buskage med skugga och gömsle för fisken skapas utmed bäcken. Då bäcken börjar/slutar direkt ovan vägen är åtgärd för trumman onödig.

Kostnadsförslag: Inget.



56. Plats: S56 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6252887/1334105

*P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713*

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

Beskrivning: Avverkning har skett på en ca 300 m lång sträcka utmed bäcken där man har återplanterat gran. Gran utmed vattendrag bidrar till att minska mångfalden och födotillgången för insekter och fisk.

Åtgärdsförslag: Granen hålls undan vattendraget på åtminstone 10 m där man låter en zon med lövträd växa upp som skydd mot vattendraget.

Kostnadsförslag: Inget, bidrag för kantzoner söks hos Skogsstyrelsen.



57. Plats: S57 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6252548/1333871

Beskrivning: En kombinerad trä/stenbro med öppning på 1,5 m* 1,5 m som leder till hus. Bron utgör inget hinder för fisk.

Åtgärdsförslag: Inget.

Kostnadsförslag: Inget.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

58. Plats: S58 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6252351/1333576

Beskrivning: Äldre stenvalvsbro som idag inte används. Valvbron ligger direkt i anslutning till större grusväg (S59 – 17).

Åtgärdsförslag: Inget.

Kostnadsförslag: Inget.



59. Plats: S59 – 17. Klippebäcken

Koordinater: 6252362/1333566

Beskrivning: En 10 m lång vägtrumma i cement med diametern 1,5 m. Vägtrumman utgör inget hinder för fisk och inga åtgärder behövs.

Åtgärdsförslag: Inget.

Kostnadsförslag: Inget.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

60. Plats: S60 – 18. Järnbäcken

Koordinater: 6254627/1334750

Beskrivning: Bäckens är täckdikad men är öppen de sista 100 m ut i Stensån. Den öppna biten är tidigare rensad och går mellan åker och skog.

Åtgärdsförslag: Öppna upp den täckdikade biten längre och tillsätta sten och block i bäckfåran. En lövträdsridå tillåts växa upp kring vattendraget.

Kostnadsförslag: En svårbedömd åtgärd beroende på hur långt man kan ta upp kulvert och hur mycket sten man kan använda. Ca tre dagar med maskin, arbetsledning och material ca 40 000 kr.



61. Plats: S61 – 19. Lilla Järnbäcken

Koordinater: 6254419/1334747

Beskrivning: Stenkista över liten rätad kärrbäck. Bäckens är liten, öppen och nära igenväxt med tåg, starr och fräken.

Åtgärdsförslag: En kantzon med löv bör skapas längs bäcken så att den inte växer igen.

Kostnadsförslag: Inget.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

62. Plats: S62 – 20. Kungsbyggsbäcken

Koordinater: 6254004/1334698

Beskrivning: Åkertrumma med diametern 1, 0 m. Trumman ligger fel vilket gör att bäcken rinner vid sidan om. Ovanför och nedanför trumman är bäcken tidigare rensad och rätad, med potential till att restaureras.

Åtgärdsförslag: Trumman tas bort och ersätts med större nedgrävd trumma. Bäckfåran restaureras med att skapa mer mångformighet, tillsätta sten och grus samt att en alridå skapas.

Kostnadsförslag: Beroende på hur lång sträcka som restaureras och var man kan få tag i material, räkna med tre till fem dagar med maskin, arbetsledning och material ca 50 000 kr – 70 000 kr.



63. Plats: S63 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6254976/1335783

Beskrivning: En ca 15-20 m lång trumma med diameter 1,5 m under väg E24 som går mellan Örkeljunga och Laholm. Trumman utgör i dag inget hinder för fisk.

Åtgärdsförslag: Inget, på sikt bör trumman bytas ut mot större halvtrumma eller bro.

Kostnadsförslag: Svår att beräkna då vägen är hårt trafikerad och behöver ledas om. Men bör ta ca tre till fem dagar med maskin, arbetsledning samt material och kosta 150 000 kr – 200 000 kr.

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård



64. Plats: S64 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6254937/1335864

Beskrivning: En åker trumma med diametern 1,0 m. trumman används som djur övergång. Trumman är alldeles för liten i förhållande till bäckens storlek och vattenmängd.

Åtgärdsförslag: Trumman tas bort helt eller byts ut mot större nedgrävd trumma eller bro.

Kostnadsförslag: Byte av trumma med två dagars arbete, maskin, arbetsledning, material och maskin ca 50 000 kr.



65. Plats: S65 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6254788/1336302

Beskrivning: En äldre stenbro vid klämman. Bron utgör inget hinder. Ovanför och nedanför bron är bäcken tidigare rensad och upplagd sten ligger utmed bäckens sidor. Djurhållning sker utmed bäckens kanter.

Åtgärdsförslag: Med bron görs inget. Bäckfåran tillsätts sten och grusmaterial samt att djuren hålls undan bäckens kanter. Man också bör skapa mer mångformighet i vattendraget. Man kan lägga en grusbädd på

***P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713***

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

ett ställe utmed vattendraget och styra djuren till drickställe/djurövergång för att slippa att bäckens kanter förstörs.

Kostnadsförslag: Sträckan är lång och kostnad för tre till fem dagar arbete, maskin, arbetsledare och material ca 50 000 kr -70 000 kr.



66. Plats: S66 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6254993/1336749

Beskrivning: Stenbro under grusväg vid camping. Bron utgör inget hinder för fisk men sträckan är rätad och rensad uppströms och nedströms bron på en längre sträcka.

Åtgärdsförslag: Bäckfåran restaureras genom att skapa mångformighet i vattendraget och tillsätta block och sten.

Kostnadsförslag: Kostnaden ökar beroende på omfattningen av restaureringen och hur mycket material som behövs att tillföras. En avfasning av kanter och återgång till mer meandrande åfåra, tillsättning av block och lekgrus bör kunna göras på ca fem dagar med maskin, arbetsledning och material. Kostnad ca 100 000 kr – 150 000 kr.



67. Plats: S67 – 21. Eglabäcken

*P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713*

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

Koordinater: 6255114/1337057

Beskrivning: En cementtrumma på Våxtorps camping. Trumman ligger i anslutning till gammal stenbrorest. Bräder och träbjälkar har ramlat ned framför trumman och kan göra så att den täpps igen. Trumman utgör inget hinder men bör bytas ut. Man bör också försiktigt restaurera bäckfåran uppströms och nedströms campingen.

Åtgärdsförslag: Trumman byts ut mot kombinerad sten/träbro.

Kostnadsförslag: Tre till fem dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 70 000 kr – 100 000 kr.



68. Plats: S68 – 21. Eglabäcken sidflöde

Koordinater: 6255342/1337197

Beskrivning: En 9 m lång cementtrumma med diametern 0,6 m i sidoflöde till Eglabäcken. Nedströms trumman rinner bäcken rätad, rensad utan kantzoner över betesmark innan den rinner ut i Eglabäcken. Uppströms trumman rinner den genom buskage i lövblandskog. Vägtrumman är för liten för vattendraget samt att djurhållningen påverkar bäcken negativt genom att trampa sönder bäckens kanter. Nedtrampningen av bäckens kanter skapar utförsel av sediment och ett ökat rensningsbehov.

Åtgärdsförslag: Vägtrumman byts ut mot större trumma/halvtrumma eller vägbro. Bäckens nedströms vägen restaureras samt att en kantzon skapas för att hålla undan djuren från vattendraget.

Kostnadsförslag: Tre till fem dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 70 000 kr – 100 000 kr.

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård



69. Plats: S69 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6255692/1337176

Beskrivning: En 5 m lång cementtrumma med diametern 0,8 m över betesmark. Bäcktrumman utgör inget hinder. Bäcksträckan saknar större sten och uppväxtområden för fisk. Djurhållning hålls nära bäcken. Markägaren håller på att stängsla för att hålla ute djuren i framtiden. Den långa strömsträckan är idag kanske det viktigaste lekområdet för Eglabäckens öringar och laxar.

Åtgärdsförslag: Strömsträckan restaureras genom att tillsätta block i mindre storlekar samt att man kan göra sträckan mer mångformig och tillsätta död ved. Viktigt är att djuren hålls borta från bäckens kanter och en lövridå låts växa upp efter att bäcken restaurerats.

Kostnadsförslag: Tre till fem dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 50 000 kr – 100 000 kr. Genom att utnyttja block och material från åns kanter och närhet kan kostnader dras ned.



70. Plats: S70 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6256023/1337608

***P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713***

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

Beskrivning: En 7 m lång vägtrumma i cement med diametern 1,0 m under grusväg vid Egla. Trumman har på ovansidan gjorts mindre med hjälp av att man delvis cementerat igen trumman och försatts med träluckor för att styra in vatten till de våtmarksdammar som finns nedan. Vattenuttaget till våtmarksdammarna gör så att vattentillgången nedströms trumman minskar på de ca 200 metrarna som bäcken går mellan dammarna. Anordningen är definitivt hinder för all fisk och reglerar fisktillgången uppströms. Uppdämningen gör också att bäcken slammar igen uppströms trumman. Vattendraget uppströms och nedströms trumman är tidigare rensat och saknar skuggande kantzoner. Sträckan är strömmande, har mycket stor potential och är viktig att återställa. Ytterligare en våtmarksdamm finns uppströms vägen. I våtmarksdamarna finns inplanterad regnbåge vilket kan äventyra Stensåns genuina laxstam. Att ha regnbåge direkt ansluten till laxförande vatten är oansvarigt. Den farliga laxparasiten Gyrodactylus salaris som sprids via regnbåge och fiskodlingar till vildlax är dåligt kontrollerad och ingår inte i fiskhälsan. Ytterligare en våtmarksdamm finns uppströms vägen, det är oklart hur den påverkar bäcken.

Åtgärdsförslag: Framför allt måste vandringshindret i trumman tas bort. Man bör även undersöka möjligheten att byta ut trumman mot en större nedgrävd trumma/halvtrumma eller bro. Bäckfåran restaureras och att man slutar med inplantering av regnbåge. Man bör även se över giltigheten och nyttan med de dammar som finns. En skuggande skyddszon bör skapas utmed vattendraget.

Kostnadsförslag: När det gäller vandringshindret i trumman bör den som orsakat hindret själv ta bort det. Restaurering och återställande av bäckfåran ca två till tre dagars arbete, maskin, arbetsledning och material ca 50 000 kr. Byte av trumma bör ta ca två till tre dagar och med maskin, arbetsledning och material kosta ca 100 000 kr.



71. Plats: S71 – 21. Eglabäcken

Koordinater: 6256164/1337936

Beskrivning: Äldre stenvalvsbro vid landsväg Egla 11. Bron utgör inget hinder. Bäcken ovan och nedan stenvalvsbron har fina miljöer för fisk men kan förbättras. Nära boende brukar se laxlek strax uppströms bron. De sista åren har enligt de boende antalet lekfisk minskat betydligt. Troligen på grund av det hinder som finns nedströms vid vägtrumma och vattenintag till våtmarksdammar.

Åtgärdsförslag: Bäckfåra kompletteras med mindre block, samt att lekgrus kan tillsättas. Här kan man använda sig av en mindre maskin för att inte skada vattendragets kantzoner.

Kostnadsförslag: En till två dagars arbete med maskin, arbetsledning och material kostar ca 30 000 kr.

***P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713***

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård



72. Plats: S72 – 23. Kungsbäcken

Koordinater: 6253745/1336164

Beskrivning: Svårdefinierat objekt som ligger längre under vattenytan, troligen stenkista eller trumma. Trumman är troligen inget hinder men är för liten, stoppar upp flödet och kan troligen sättas igen av skräp.

Åtgärdsförslag: Trumman byts ut mot större nedgrävd trumma.

Kostnadsförslag: Två till tre dagars arbete med maskin, arbetsledning och material kostar ca 70 000 kr – 100 000 kr.



73. Plats: S73 – 23. Kungsbäcken

Koordinater: 6253620/1336530

Beskrivning: En 10 m lång vägtrumma i cement med en diameter på 0,8 m. Trumman är för liten för vattendragets storlek. Området ovan och nedan är påverkat av skogsbruk.

Åtgärdsförslag: Vägtrumman byts ut mot större nedgrävd trumma eller halvtrumma. Vid avverkning skall stor hänsyn tas samt att man försöker att skapa en lövträdsridå kring vattendraget. Man kan röja bort små granar som växer kring vattnet.

***P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713***

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

Kostnadsförslag: Byte av vägtrumma tar ca tre dagar med maskin, arbetsledning och material kostar ca 100 000 kr.



74. Plats: S74 – 23. Kungsbäcken

Koordinater: 6253567/1336806

Beskrivning: En 15 m lång vägtrumma med diametern 0,8 m under väg 24 mellan Örkelljunga – Våxtorp. Vägtrumman utgör troligen inget vandringshinder. Uppströms vägen går bäcken rätad och rensad genom äldre granskog. Sten finns upplagt på bäckkanten och potential finns restaurera vattendraget.

Åtgärdsförslag: Vid omläggning av väg 24 bör trumman bytas ut mot större halvtrumma eller bro. Bäckfåran uppströms vägen restaureras med att lägga tillbaka den sten som finns och skapa lek och uppväxtområden. Restaureringen kan göras efter och i samband med att granskogen avverkas. Viktigt är att sedan skapa en lövträdsridå utmed vattendraget.

Kostnadsförslag: Restaurering av vattendraget uppströms vägtrumman tar ca två dagar med maskin, arbetsledning och material kostar ca 50 000 kr. Byte av trumma ca vid omläggning av väg ca 200 000 kr.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

75. Plats: S75 – 24. Äsperedsbäcken

Koordinater: 6253137/1336334

Beskrivning: Liten vägtrumma på 0,4 m i diameter i liten skogsbäck. Bäckens uppströms är påverkad av hygge.

Åtgärdsförslag: Svårt att avgöra om bäcken utgör vandringshinder. Men klart är att trumman är för liten i förhållande till bäckens storlek.

Kostnadsförslag: Restaurering av vägtrumman tar ca två till tre dagar med maskin, arbetsledning och material kostar ca 100 000 kr.



76. Plats: S76 – 25. Lilla Äsperedsbäcken

Koordinater: 6252806/1336413

Beskrivning: Avverkning kring liten klarvatten bäck. Avverkningen har orsakat bröt som orsakar vandringshinder.

Åtgärdsförslag: Bröten tas bort och en lövträdsridå tillåts växa upp kring vattendragen.

Kostnadsförslag: En dags arbete som görs manuellt. Kostnad ca 4 800 kr.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

77. Plats: S77 – 26. Bäck skidanläggning

Koordinater: 6252516/1336749 samt 6252416/1336877 och 6252371/1336965

Beskrivning: En ny skogsväg har dragits på en längre sträcka cirka 25 – 30 meter från Stensån och mycket nära vattendragets hyporeiska zon och nyckelbiotopsområde. Vid framdragning av vägen har mycket träd tagits bort. Bäckens har troligen dikats ut och delats upp i tre delar som dragits under vägen i små plaströr. En större avverkning av skog planeras. Frågan är om det är tillåtet att göra ingrepp i den storlek nära vattendrag. Ingen hänsyn har tagits till vattendraget och Stensåns närhet vid genomförandet. Stor risk att slam, humus, aluminium och andra ämnen frigörs ut i Stensån i samband med dikning och regn.

Åtgärdsförslag: Undersöka om åtgärden är laglig då det påverkar Stensåns vattendrag negativt samt att man dikat bort ett mindre vattendrag. Det bör också inrättas skydd kring Stensån som vattendrag.

Kostnadsförslag: Inget.



78. Plats: S78 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252319/1337176

Beskrivning: Rester av kvarndämme och som är partiellt hinder för öring och lax. Hindret är definitivt för svagsimmande arter som nejonöga.

Åtgärdsförslag: Dämmet har ingen funktion och bör rivas bort hel. Då dämmet ligger mitt i skogen och är svårframkomligt med maskiner räcker det troligen att ta bort de nedre delarna med spett.

Kostnadsförslag: En dags arbete som görs manuellt 4800 kr.



P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

79. Plats: S79 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252369/1337109 och 6252210/1337359

Beskrivning: Två stycken rätade och rensade fina strömsträckor i vattendraget med stor potential.

Åtgärdsförslag: För att inte skada bäckens kanter kan tas sten utifrån eller från närområdet. Man bör även tillföra lekgrus för att optimera sträckan. Då bäckens sträckor ligger relativt svåråtkomliga krävs manuellt arbete samt försiktighet från en mindre maskin för att inte skada bäckens närområden.

Kostnadsförslag: Två till tre dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 40 000 kr.



80. Plats: S80 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252178/1337365

Beskrivning: En nedrasad stenkista som troligen utgör definitivt hinder för lax och öring.

Åtgärdsförslag: Blocken i stenkistan tas och lyfts upp och läggs på bäckens kant. Man kan samtidigt tillföra block i bäcken för att öka uppväxtområden för fisken.

Kostnadsförslag: En dags arbete med maskin, arbetsledning och material ca 15 000 kr.



81. Plats: S81 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252147/1337350

Beskrivning: En konstgjord klack utgör partiellt hinder för fisk, speciellt vid lägre flöde.

Åtgärdsförslag: Klacken tas bort och görs till en naturlig strömsträcka.

Kostnadsförslag: En dags arbete med maskin, arbetsledning och material ca 15 000 kr.



82. Plats: S82 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252144/1337332

Beskrivning: Vägtrumma med diametern 1 meter under väg mot Kungsbyggets skidbacke. Vägtrumman utgör inget hinder men sträckan nedströms och uppströms i anslutning till trumma är rensad och bör restaureras genom att återföra de block som finns i anslutning till vattendraget. Här bör man tillföra lekgrus för att optimera sträckan.

Åtgärdsförslag: Lekgrus tillsätts och block från bäckens kanter läggs tillbaka ut i vattendraget. Åtgärden görs samtidigt som (S83 – 27).

Kostnadsförslag: En dags arbete med maskin, arbetsledning och material kostar cirka 15 000 kr

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård



83. Plats: S83 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252104/1337294

Beskrivning: En vägtrumma med diametern en meter. En bräda sitter direkt framför trumman som utgör partiellt hinder. Nedanför vägen är bäcken rensad och mycket block ligger direkt i anslutning till bäcken.

Åtgärdsförslag: Den bräda som finns framför vägtrumman tas bort och bäcksträckan nedströms restaureras genom att block och sten läggs tillbaka ut i vattendraget. På sikt bör trumman bytas ut mot större nedgrävd trumma eller halvtrumma. Mycket av den sten som finns vid sidan om vattendraget kan också användas till andra ställen i samma vattendrag. Vattendraget fortsätter uppströms vägen och bör gås igenom.

Kostnadsförslag: Byte av trumma med restaurering tar två till tre dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 100 000 kr. Återställning av bäcksträckan tar cirka en dag med maskin och arbetsledning. Man behöver i samband med restaureringen försiktigt röja bort buskage för att komma fram samt för att kunna ta fram sten. Kostnad cirka 15 000 med maskin och arbetsledning.



84. Plats: S84 – 27. Högentorpsbäcken

Koordinater: 6252377/1337087

*P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713*

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård

Beskrivning: En grävd kanal i anslutning till Stensån där Högentorpsbäcken rinner ut. Bottnen i kanalen består av tjockt lager sediment som jäser och bubblar. Här har varit någon slags verksamhet vilket kan påverka Stensån negativt om det kommer ut i vattendraget. Högentorpsbäcken mynnar i mitten på den grävda kanalen.

Åtgärdsförslag: För att hindra att sediment eller andra ämnen hamnar i Stensån bör man valla in kanalen till en egen damm. Högentorpsbäcken leds ut i Stensån vid sidan om i en naturlig bäckfåra. Åtgärden bör göras under lågvatten för att inte sediment hamnar i Stensån.

Kostnadsförslag: Svårbedömd uppgift beroende på sedimentets innehåll och hur maskiner kan ta sig till platsen. En invallning och iordningställande av bäcksträcka bör ta tre till fem dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 100 000 kr.



85. Plats: S85 – 28. Ekebrånabäcken

Koordinater: 6252228/1337609

Beskrivning: En trumma i cement på cirka tio till tolv meter med diametern 0,6 m under väg mot Kungsbygget. Bäcktrumman är troligen partiellt till definitivt hinder och liten i förhållande till bäckens storlek.

Åtgärdsförslag: Trumman byts ut mot större nedgrävd trumma. Trummans och vägens läge gör den mer svårbytt.

Kostnadsförslag: Byte av trumma tar tre dagars arbete med maskin, arbetsledning och material ca 100 000 kr.

P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård



*P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård Apelgatan 6, 312 31 Laholm
telefon 0709-505713*